

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100Инвестор -Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭУ-1".Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.Стройка - Старый Оскол.Объект - ж.д. №4, кв. 51, мкр. Буденного; ж.д. №3, кв. 247; ж.д. №8 кв.98, мкр. Юбилейный.

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	
номер	508	
дата	04 апреля 2017г.	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
508	28.04.2017	04.04.2017	28.04.2017

АКТ**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2017 г.**Смета на ремонт кровли балконных козырьков ж.д. №4, кв. 51, мкр. Буденного; ж.д. №3, кв. 247; ж.д. №8 кв.98, мкр. Юбилейный.Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 24.437 тыс. руб.Средства на оплату труда 0,189 тыс. руб.Сметная трудоемкость 21,35 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Мкр. Буденного ж.д. №4, кв. 51.															
1	1	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(отливы, приж. планка) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 покрытия	0,0086	13184,31	1098,16	34,85	3,16	113	9			137,4423 1,18	0,25

гранд-СМЕТА

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	0,069	4499,55	90,74	31,59	1,74	310	6	2		10,2884 0,71	0,1375 0,01
3	3 ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,066	10196,99	372,6	136,71	11,24	673	25	9	1	43,2745 2,86	0,8875 0,06
4	4 ТЕР07-05-039-12	Гермитизация полимерным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,066	738,88	185,67	534,89		49	12	35		20,815 1,37	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1145	52	46	1	6,12	0,07
Накладные расходы									58					
В том числе, справочно:														
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 41) (Поз. 1-3)									42					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 12) (Поз. 4)									16					
Сметная прибыль									29					
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 41) (Поз. 1-3)									20					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 12) (Поз. 4)									9					
Итого									1232				6,12	0,07
В том числе:														
Материалы									1047					
Машины и механизмы									46					
ФОТ									53					
Накладные расходы									58					
Сметная прибыль									29					
С К перевода в текущие цены 1 232 * 6,1									7515					
Итого по разделу 1 Мкр. Буденного ж.д. №4, кв. 51.									7515				6,12	0,07
Раздел 2. Межпанельные швы. Мкр. Буденного ж.д. №4, кв. 51.														

Гранд-СМЕТА

4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,018	2306,3	197,01	1070,56	79,33	42	4	19	1	23,1495 0,42	8,4125 0,15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									42	4	19	1	0,42	0,15
Накладные расходы									7					
В том числе, справочно:														
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 5) (Поз. 5)									7					
Сметная прибыль									4					
В том числе, справочно:														
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 5) (Поз. 5)									4					
Итого									53				0,42	0,15
В том числе:														
Материалы									19					
Машины и механизмы									19					
ФОТ									5					
Накладные расходы									7					
Сметная прибыль									4					
С К перевода в текущие цены 53 * 6,1									323					
Итого по разделу 2 Межпанельные швы. Мкр. Буденного ж.д. №4, кв. 51.									323				0,42	0,15
Раздел 3. Мкр. Юбилейный, ж.д. №3, кв. 247.														
6	6	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(отливы, приж. планка) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 покрытия	0,0085	13184,31	1098,16	34,85	3,16	112	9		137,4423 1,17	0,25
7	7	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	0,067	4499,55	90,74	31,59	1,74	301	6	2	10,2884 0,69	0,1375 0,01

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,066	10196,99	372,6	136,71	11,24	673	25	9	1	43,2745 2,86	0,8875 0,06	
9	9 ТЕР07-05-039-12	Гермитизация полимерным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,066	738,88	185,67	534,89		49	12	35		20,815 1,37		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1135	52	46	1	6,09	0,07
Накладные расходы										58					
В том числе, справочно:															
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 41) (Поз. 6-8)										42					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 12) (Поз. 9)										16					
Сметная прибыль										29					
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 41) (Поз. 6-8)										20					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 12) (Поз. 9)										9					
Итого										1222				6,09	0,07
В том числе:															
Материалы										1037					
Машины и механизмы										46					
ФОТ										53					
Накладные расходы										58					
Сметная прибыль										29					
С К перевода в текущие цены 1 222 * 6,1										7454					
Итого по разделу 3 Мкр. Юбилейный, ж.д. №3, кв. 247.										7454				6,09	0,07
Раздел 4. Межпанельные швы. Мкр. Юбилейный, ж.д. №3, кв. 247.															
10	10 ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,027	2306,3	197,01	1070,56	79,33	62	5	29	2	23,1495 0,63	8,4125 0,23	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										62	5	29	2	0,63	0,23
Накладные расходы										9					
В том числе, справочно:															
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 7) (Поз. 10)										9					

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Сметная прибыль										5					
В том числе, справочно:															
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 7) (Поз. 10)										5					
Итого										76			0,63	0,23	
В том числе:															
Материалы										28					
Машины и механизмы										29					
ФОТ										7					
Накладные расходы										9					
Сметная прибыль										5					
С К перевода в текущие цены 76 * 6,1										464					
Итого по разделу 4 Межпанельные швы. Мкр. Юбилейный, ж.д. №3, кв. 247.										464			0,63	0,23	
Раздел 5. Мкр. Юбилейный, ж.д. №8, кв. 98.															
11	11	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(отливы, приж. планка) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 покрытия	0,019	13184,31	1098,16	34,85	3,16	251	21	1	137,4423 2,61	0,25	
12	12	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	0,06	4499,55	90,74	31,59	1,74	270	5	2	10,2884 0,62	0,1375 0,01	
13	13	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,066	10196,99	372,6	136,71	11,24	673	25	9	43,2745 2,86	0,8875 0,06	
14	14	ТЕР07-05-039-12	Гермитизация полимерным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,066	738,88	185,67	534,89		49	12	35	20,815 1,37		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1243	63	47	1	7,46	0,07
Накладные расходы										69					

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
В том числе, справочно:															
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 52) (Поз. 11-13)										53					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 12) (Поз. 14)										16					
Сметная прибыль										35					
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 52) (Поз. 11-13)										26					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 12) (Поз. 14)										9					
Итого										1347			7,46	0,07	
В том числе:															
Материалы										1133					
Машины и механизмы										47					
ФОТ										64					
Накладные расходы										69					
Сметная прибыль										35					
С К перевода в текущие цены 1 347 * 6,1										8217					
Итого по разделу 5 Мкр. Юбилейный, ж.д. №8, кв. 98.										8217			7,46	0,07	
Раздел 6. Межпанельные швы. Мкр. Юбилейный, ж.д. №8, кв. 98.															
15	15	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,027	2306,3	197,01	1070,56	79,33	62	5	29	2	23,1495 0,63	8,4125 0,23
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										62	5	29	2	0,63	0,23
Накладные расходы										9					
В том числе, справочно:															
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 7) (Поз. 15)										9					
Сметная прибыль										5					
В том числе, справочно:															
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 7) (Поз. 15)										5					
Итого										76				0,63	0,23
В том числе:															
Материалы										28					
Машины и механизмы										29					
ФОТ										7					
Накладные расходы										9					
Сметная прибыль										5					
С К перевода в текущие цены 76 * 6,1										464					
Итого по разделу 6 Межпанельные швы. Мкр. Юбилейный, ж.д. №8, кв. 98.										464				0,63	0,23
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										3689	181	216	8	21,35	0,82
Накладные расходы										210					

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в том числе, справочно:														
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 134) (Поз. 1-3, 6-8, 11-13)										137				
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 55) (Поз. 4-5, 9-10, 14-15)										73				
Сметная прибыль										107				
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 134) (Поз. 1-3, 6-8, 11-13)										66				
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 55) (Поз. 4-5, 9-10, 14-15)										41				
ВСЕГО по акту										24437			21,35	0,82
Итого по разделу 1 Мкр. Буденного ж.д. №4, кв. 51.										7515			6,12	0,07
Итого по разделу 2 Межпанельные швы. Мкр. Буденного ж.д. №4, кв. 51.										323			0,42	0,15
Итого по разделу 3 Мкр. Юбилейный, ж.д. №3, кв. 247.										7454			6,09	0,07
Итого по разделу 4 Межпанельные швы. Мкр. Юбилейный, ж.д. №3, кв. 247.										464			0,63	0,23
Итого по разделу 5 Мкр. Юбилейный, ж.д. №8, кв. 98.										8217			7,46	0,07
Итого по разделу 6 Межпанельные швы. Мкр. Юбилейный, ж.д. №8, кв. 98.										464			0,63	0,23
Итого										24437			21,35	0,82
В том числе:														
Материалы										3292				
Машины и механизмы										216				
ФОТ										189				
Накладные расходы										210				
Сметная прибыль										107				
ВСЕГО по акту										24437			21,35	0,82

СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель



Prosкурин Е.Т. / Проскурин Е.Т./

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор ООО "ЖЭУ-1"

Труфанов А.И. / Труфанов А.И./

Главный инженер Сайарский С.А.
мастер Симонова Ч.С.