

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭУ-1".

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.

Стройка - Старый Оскол.

Объект - ж.д. №12, п. 1, 2, мкр. Макаренко, ж.д. №8, п. 1, 2, мкр. Лесной.

Форма по ОКУД	Код	
	по ОКПО	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	507
	дата	03 апреля 2017г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
507	28.04.2017	03.04.2017	28.04.2017

АКТ**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2017 г.**

Смета на ремонт кровли козырьков входа ж.д. №12, п. 1, 2, мкр. Макаренко, ж.д. №8, п. 1, 2, мкр. Лесной.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 57,264 тыс. руб.Средства на оплату труда 0,524 тыс. руб.Сметная трудоемкость 60,9 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Мкр. Макаренко ж.д. №12, п. 1, 2.															
1	1	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,094	13122,15	1036	34,85	3,16	1233	97	3		129,6625 12,19	0,25 0,02

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	0,03	4581,68	1030,32	3168,81	261,58	137	31	95	8	121,072 3,63	20,5 0,62
3	ТССЦ-101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	3,66	56,26				206					
4	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м желобов	0,096	8575,4	288,62	33,13	2,54	823	28	3		36,1215 3,47	0,2 0,02
5	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 кровли	0,216	4494,41	85,61	31,59	1,74	971	18	7		9,706 2,1	0,1375 0,03
6	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м примыканий	0,09	10175,9	351,51	136,71	11,24	916	32	12	1	40,825 3,67	0,8875 0,08
7	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,09	738,88	185,67	534,89		66	17	48		20,815 1,87	
8	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1 м реза	9	3,95	3,29	0,66		36	30	6		0,391 3,52	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4388	253	174	9	30,45	0,77
Накладные расходы									254					
В том числе, справочно:														
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 69) (Поз. 2-3, 8)									53					
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 176) (Поз. 1, 4-6)									179					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 17) (Поз. 7)									22					

ранд-СМЕТА

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ная прибыль									146						
в том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 176) (Поз. 1, 4-6)									88						
85%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 69) (Поз. 2-3, 8)									45						
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 17) (Поз. 7)									13						
Итого									4788				30,45	0,77	
В том числе:															
Материалы									3961						
Машины и механизмы									174						
ФОТ									262						
Накладные расходы									254						
Сметная прибыль									146						
С К перевода в текущие цены 4 788 * 5,98									28632						
Итого по разделу 1 Мкр. Макаренко ж.д. №12, п. 1, 2.									28632				30,45	0,77	
Раздел 2. Мкр. Лесной ж.д. №8, п. 1, 2.															
9	9	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 покрытия	0,094	13122,15	1036	34,85	3,16	1233	97	3	129,6625 12,19	0,25 0,02	
10	10	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	0,03	4581,68	1030,32	3168,81	261,58	137	31	95	8	121,072 3,63	20,5 0,62
11	11	ТССЦ-101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	3,66	56,26				206					
12	12	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м желобов	0,096	8575,4	288,62	33,13	2,54	823	28	3	36,1215 3,47	0,2 0,02	
13	13	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 кровли	0,216	4494,41	85,61	31,59	1,74	971	18	7	9,706 2,1	0,1375 0,03	

ранд-СМЕТА

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м примыканий	0,09	10175,9	351,51	136,71	11,24	916	32	12	1	40,825 3,67	0,8875 0,08
15	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,09	738,88	185,67	534,89		66	17	48		20,815 1,87	
16	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1 м реза	9	3,95	3,29	0,66		36	30	6		0,391 3,52	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4388	253	174	9	30,45	0,77
Накладные расходы									254					
В том числе, справочно:														
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 69) (Поз. 10-11, 16)									53					
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 176) (Поз. 9, 12-14)									179					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 17) (Поз. 15)									22					
Сметная прибыль									146					
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 176) (Поз. 9, 12-14)									88					
85%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 69) (Поз. 10-11, 16)									45					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 17) (Поз. 15)									13					
Итого									4788				30,45	0,77
В том числе:														
Материалы									3961					
Машины и механизмы									174					
ФОТ									262					
Накладные расходы									254					
Сметная прибыль									146					
С К перевода в текущие цены 4 788 * 5,98									28632					
Итого по разделу 2 Мкр. Лесной ж.д. №8, п. 1, 2.									28632				30,45	0,77
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									8776	506	348	18	60,9	1,54
Накладные расходы									508					
В том числе, справочно:														
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 138) (Поз. 2-3, 8, 10-11, 16)									106					

ранд-СМЕТА

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,9*0,94 ФОТ (от 352) (Поз. 1, 4-6, 9, 12-14)								358					
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 34) (Поз. 7, 15)								44					
Сметная прибыль								292					
В том числе, справочно:													
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 352) (Поз. 1, 4-6, 9, 12-14)								176					
85%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 138) (Поз. 2-3, 8, 10-11, 16)								90					
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 34) (Поз. 7, 15)								26					
ВСЕГО по акту								57264				60,9	1,54
Итого по разделу 1 Мкр. Макаренко ж.д. №12, п. 1, 2.								28632				30,45	0,77
Итого по разделу 2 Мкр. Лесной ж.д. №8, п. 1, 2.								28632				30,45	0,77
Итого								57264				60,9	1,54
В том числе:													
Материалы								7922					
Машины и механизмы								348					
ФОТ								524					
Накладные расходы								508					
Сметная прибыль								292					
ВСЕГО по акту								57264				60,9	1,54

СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель

 / Проскурин Е.Т./



*Главный инженер
экономика
мастер* 

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор ООО "ЖЭУ-1"

 /Труфанов А.И./

*Ожицова Ч. В.
Сидаростина С. А.
Симонова Ж. С.*