

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭУ-1".
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.
Стройка - Старый Оскол.
Объект - ж.д. №12, п. 1, 2. мкр. Макаренко.
Ремонт кровли балконных козырьков жилого дома №12, под. 1, 2. мкр. Макаренко.

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	605
	дата	12 февраля 2018г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
605	23.04.2018	12.02.2018	23.04.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2018 г.

Смета на ремонт кровли балконных козырьков жилого дома №12, под. 1, 2. мкр. Макаренко.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 61,537 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,471 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 55,71 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Общестроительные работы.															
1	1	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). 5 479,17 = 4 476,93 - 116 x 36,48 + 116 x 45,12 (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	0,348	5501,79	90,74	31,59	1,74	1915	32	11	1	10,2884 3,58	0,1375 0,05

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	2	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5). 12 279,99 = 10 102,71 - 252 x 36,48 + 252 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м примыканий	0,348	12374,27	372,6	136,71	11,24	4306	130	48	4	43,2745 15,06	0,8875 0,31
3	3	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2	0,217	13184,31	1098,16	34,85	3,16	2861	238	8	1	137,4423 29,83	0,25 0,05
4	4	ТЕР07-05-039-12	Гермитизация полимерным составом прижимной планки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,348	738,88	185,67	534,89		257	65	186		20,815 7,24	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										9339	465	253	6	55,71	0,41
Накладные расходы										497					
В том числе, справочно:															
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 406) (Поз. 1-3)										412					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 65) (Поз. 4)										85					
Сметная прибыль										252					
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 406) (Поз. 1-3)										202					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 65) (Поз. 4)										50					
Итого										10088				55,71	0,41
В том числе:															
Материалы										8621					
Машины и механизмы										253					
ФОТ										471					
Накладные расходы										497					
Сметная прибыль										252					
С К перевода в текущие цены 10 088 * 6,1										61537					
ВСЕГО по акту										61537				55,71	0,41



СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель

/ Проскурин Е.Т./

*Главный инженер
Жоноши в
мастер*

Сидорова Е.А.

Сидорова Е.А.

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор ООО "ЖЭУ-1"

/ Труфанов А.И./