

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель

Проскурин Евгений Тихонович

309516: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Северный д.6/129,

ИНН 312800134594

Тел. 8 (4725) 48 50 51; моб. 8 910 328 20 40, Email: E-T-PRO@yandex.ru.

Заказчик:

ООО УК "Буденного"

309516: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Юбилейный 33, ЦТП ЖК 3

ИНН 3128072100 КПП 312801001


АКТ № 00616 от 31 августа 2018 г.

№п/п	Наименование работы (услуги)	Ед.изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Выполненные работы по договору № 616 от 02.07.2018г. ремонт кровли ж.д. №7а, кв. 71-72, ж.д. №9, кв. 27, мкр. Буденного, ж.д. №13, кв. 180, мкр. Макаренко, ремонт кровли балконного козырька ж.д. №7а, кв. 71-72, мкр. Буденного	услуг	1	188 130	188 130
	в том числе:				
	Раздел 1 Кровля. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.	м2 ремонт. верх.	157,6	533,53	84 084
	Раздел 2 Доп. работы. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.				9 636
	Раздел 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.	м.п.	9,9	172,12	1 704
	Раздел 4 Балконный козырек. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.	м2 ремонт. верх.	8,9	955,96	8 508
	Раздел 5 Кровля. мкр. Буденного д. 9, кв.27.	м2 ремонт. верх.	103,2	512,15	52 854
	Раздел 6 Доп. работы. мкр. Буденного д. 9, кв. 27.				3966
	Раздел 7 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. 9, кв. 27.	м.п.	17,6	172,84	3 042
	Раздел 8 Кровля. мкр. Макаренко д. 13, кв. 180.	м2 ремонт. верх.	47,2	516	24336
				Итого:	188 130

НДС не предусмотрен

Всего оказано услуг на сумму: сто восемьдесят восемь тысяч сто тридцать рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель:  / Е.Т. Проскурин/
подпись
М.П.

ПРОСКУРИН
Евгений
Тихонович

Заказчик:  /А.И. Труфанов/
подпись
М.П.

Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Юбилейный 33
Управляющая
компания
«Буденного»
ОГРН 1093128001450 * ОУ
ИНН 3128072100 * Е.УК.П.П.

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью УК "Буденного".
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.
Стройка - Старый Оскол.
Объект - ж.д. №7а, кв. 71-72, ж.д. №9, кв. 27, мкр. Буденного, ж.д. №13, кв. 180, мкр. Макаренко.
Ремонт кровли.

Форма по ОКУД	Код	
	по ОКПО	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	616
	дата	02 июля 2018г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
616	31.07.2018	02.07.2018	31.08.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2018 г.

Смета на ремонт кровли ж.д. №7а, кв. 71-72, ж.д. №9, кв. 27, мкр. Буденного, ж.д. №13, кв. 180, мкр. Макаренко, ремонт кровли балконного козырька ж.д. №7а, кв. 71-72, мкр. Буденного

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 188,130 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,951 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 106,5 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Кровля. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.															
1	1	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). 5 479,17 = 4 476,93 - 116 х 36,48 + 116 х 45,12 (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	1,315	5501,79	90,74	31,59	1,74	7235	119	42	2	10,2884 13,53	0,1375 0,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	2	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5). <i>12 279,99 = 10 102,71 - 252 x 36,48 + 252 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,509	12374,27	372,6	136,71	11,24	6299	190	70	6	43,2745 22,03	0,43	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										13534	309	112	8	35,56	0,63	
Накладные расходы										322						
В том числе, справочно:																
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 317) (Поз. 1-2)										322						
Сметная прибыль										158						
В том числе, справочно:																
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 317) (Поз. 1-2)										158						
Итого										14014				35,56	0,63	
В том числе:																
Материалы										13113						
Машины и механизмы										112						
ФОТ										317						
Накладные расходы										322						
Сметная прибыль										158						
С К перевода в текущие цены 14 014 * 6										84084						
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.										84084				35,56	0,63	
Раздел 2. Доп. работы. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.																
3	3	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,1	144,62	105,12	39,5		14	11	3		14,38 1,44		
4	4	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2	0,0611	13184,31	1098,16	34,85	3,16	806	67	2		137,4423 8,4	0,25 0,02	
5	5	ТЕР07-05-039-12	Герметизация полимерным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,161	738,88	185,67	534,89		119	30	86		20,815 3,35		
6	6	ТЕРр65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м	0,01	15582,83	575,05	25,4	2,53	156	6			61,9 0,62	0,2	
7	7	ТЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,01	26025,61	4181,81	69,84	6,96	260	42	1		491,4 4,91	0,55 0,01	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1355	156	92		18,72	0,03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Накладные расходы										163					
В том числе, справочно:															
103%*0,94 ФОТ (от 48) (Поз. 6-7)										46					
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 11) (Поз. 3)										10					
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 67) (Поз. 4)										68					
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 30) (Поз. 5)										39					
Сметная прибыль										88					
В том числе, справочно:															
60%*0,9 ФОТ (от 48) (Поз. 6-7)										26					
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 67) (Поз. 4)										33					
70%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 11) (Поз. 3)										6					
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 30) (Поз. 5)										23					
Итого										1606			18,72	0,03	
В том числе:															
Материалы										1107					
Машины и механизмы										92					
ФОТ										156					
Накладные расходы										163					
Сметная прибыль										88					
С К перевода в текущие цены 1 606 * 6										9636					
Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.										9636			18,72	0,03	
Раздел 3. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.															
8	8	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м шва	0,072	2306,3	197,01	1070,56	79,33	166	14	77	6	23,1495 1,67	8,4125 0,61
Над балконом															
9	9	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м шва	0,027	2306,3	197,01	1070,56	79,33	62	5	29	2	23,1495 0,63	8,4125 0,23
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										228	19	106	8	2,3	0,84
Накладные расходы										35					
В том числе, справочно:															
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 27) (Поз. 8-9)										35					
Сметная прибыль										21					
В том числе, справочно:															
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 27) (Поз. 8-9)										21					
Итого										284				2,3	0,84
В том числе:															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Материалы								103					
		Машины и механизмы								106					
		ФОТ								27					
		Накладные расходы								35					
		Сметная прибыль								21					
		С К перевода в текущие цены 284 * 6								1704					
Итого по разделу 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.										1704			2,3	0,84	
Раздел 4. Балконный козырек. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.															
10	10	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмаузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 покрытия	0,008	13122,15	1036	34,85	3,16	105	8			129,6625 1,04	0,25
11	11	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>5 479,17 = 4 476,93 + 116 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 кровли	0,069	5496,65	85,61	31,59	1,74	379	6	2		9,706 0,67	0,1375 0,01
12	12	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>12 279,99 = 10 102,71 + 252 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м примыканий	0,065	12353,18	351,51	136,71	11,24	803	23	9	1	40,825 2,65	0,8875 0,06
13	13	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,065	738,88	185,67	534,89		48	12	35		20,815 1,35	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1335	49	46	1	5,71	0,07
Накладные расходы										55					
В том числе, справочно:															
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 38) (Поз. 10-12)										39					
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 12) (Поз. 13)										16					
Сметная прибыль										28					
В том числе, справочно:															
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 38) (Поз. 10-12)										19					
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 12) (Поз. 13)										9					
Итого										1418				5,71	0,07
В том числе:															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										1240					
										46					
										50					
										55					
										28					
										8508					
Итого по разделу 4 Балконный козырек. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.										8508			5,71	0,07	
Раздел 5. Кровля. мкр. Буденного д. 9, кв. 27.															
14	14	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). <i>5 479,17 = 4 476,93 - 116 x 36,48 + 116 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	0,884	5501,79	90,74	31,59	1,74	4864	80	28	2	10,2884 9,09	0,1375 0,12
15	15	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5). <i>12 279,99 = 10 102,71 - 252 x 36,48 + 252 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,295	12374,27	372,6	136,71	11,24	3650	110	40	3	43,2745 12,77	0,8875 0,26
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										8514	190	68	5	21,86	0,38
Накладные расходы										198					
В том числе, справочно:															
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 195) (Поз. 14-15)										198					
Сметная прибыль										97					
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 195) (Поз. 14-15)										97					
Итого										8809				21,86	0,38
В том числе:															
Материалы										8256					
Машины и механизмы										68					
ФОТ										195					
Накладные расходы										198					
Сметная прибыль										97					
С К перевода в текущие цены 8 809 * 6										52854					
Итого по разделу 5 Кровля. мкр. Буденного д. 9, кв. 27.										52854				21,86	0,38
Раздел 6. Доп. работы. мкр. Буденного д. 9, кв. 27.															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
16	16	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2	0,0354	13184,31	1098,16	34,85	3,16	467	39	1		137,4423 4,87	0,01	
17	17	ТЕР07-05-039-12	Гермитизация полимерным составом прижимной планки (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,12	738,88	185,67	534,89		89	22	64		20,815 2,5		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										556	61	65		7,37	0,01	
Накладные расходы										69						
В том числе, справочно:																
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 39) (Поз. 16)										40						
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 22) (Поз. 17)										29						
Сметная прибыль										36						
В том числе, справочно:																
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 39) (Поз. 16)										19						
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 22) (Поз. 17)										17						
Итого										661				7,37	0,01	
В том числе:																
Материалы										430						
Машины и механизмы										65						
ФОТ										61						
Накладные расходы										69						
Сметная прибыль										36						
С К перевода в текущие цены 661 * 6										3966						
Итого по разделу 6 Доп. работы. мкр. Буденного д. 9, кв. 27.										3966				7,37	0,01	
Раздел 7. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. 9, кв. 27.																
18	18	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м шва	0,176	2306,3	197,01	1070,56	79,33	406	35	188	14	23,1495 4,07	8,4125 1,48	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										406	35	188	14	4,07	1,48	
Накладные расходы										64						
В том числе, справочно:																
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 49) (Поз. 18)										64						
Сметная прибыль										37						
В том числе, справочно:																
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 49) (Поз. 18)										37						
Итого										507				4,07	1,48	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
В том числе:															
Материалы											183				
Машины и механизмы											188				
ФОТ											49				
Накладные расходы											64				
Сметная прибыль											37				
С К перевода в текущие цены 507 * 6											3042				
Итого по разделу 7 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. 9, кв. 27.											3042				4,07 1,48
Раздел 8. Кровля. мкр. Макаренко д. 13, кв. 180.															
19	19	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). 5 479,17 = 4 476,93 - 116 х 36,48 + 116 х 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	0,426	5501,79	90,74	31,59	1,74	2344	39	13	1	10,2884 4,38	0,1375 0,06
20	20	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5). 12 279,99 = 10 102,71 - 252 х 36,48 + 252 х 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м примыканий	0,119	12374,27	372,6	136,71	11,24	1473	44	16	1	43,2745 5,15	0,8875 0,11
21	21	ТЕРр65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	1 шт.	1	94,46	10,75			94	11			1,38 1,38	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											3911	94	29	2	10,91 0,17
Накладные расходы											97				
В том числе, справочно:															
103%*0,94 ФОТ (от 11) (Поз. 21)											11				
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 85) (Поз. 19-20)											86				
Сметная прибыль											48				
В том числе, справочно:															
60%*0,9 ФОТ (от 11) (Поз. 21)											6				
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 85) (Поз. 19-20)											42				
Итого											4056				10,91 0,17
В том числе:															
Материалы											3788				
Машины и механизмы											29				
ФОТ											96				
Накладные расходы											97				
Сметная прибыль											48				
С К перевода в текущие цены 4 056 * 6											24336				
Итого по разделу 8 Кровля. мкр. Макаренко д. 13, кв. 180.											24336				10,91 0,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
ИТОГИ ПО АКТУ:																
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.											29839	913	706	38	106,5	3,61
Накладные расходы											1003					
В том числе, справочно:																
103%*0,94 ФОТ (от 59) (Поз. 6-7, 21)											57					
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 11) (Поз. 3)											10					
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 741) (Поз. 1-2, 4, 10-12, 14-16, 19-20)											753					
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 140) (Поз. 5, 8-9, 13, 17-18)											183					
Сметная прибыль											513					
В том числе, справочно:																
60%*0,9 ФОТ (от 59) (Поз. 6-7, 21)											32					
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 741) (Поз. 1-2, 4, 10-12, 14-16, 19-20)											368					
70%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 11) (Поз. 3)											6					
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 140) (Поз. 5, 8-9, 13, 17-18)											107					
ВСЕГО по акту											188130				106,5	3,61
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.											84084				35,56	0,63
Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.											9636				18,72	0,03
Итого по разделу 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.											1704				2,3	0,84
Итого по разделу 4 Балконный козырек. мкр. Буденного д. 7а, кв. 71-72.											8508				5,71	0,07
Итого по разделу 5 Кровля. мкр. Буденного д. 9, кв. 27.											52854				21,86	0,38
Итого по разделу 6 Доп. работы. мкр. Буденного д. 9, кв. 27.											3966				7,37	0,01
Итого по разделу 7 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. 9, кв. 27.											3042				4,07	1,48
Итого по разделу 8 Кровля. мкр. Макаренко д. 13, кв. 180.											24336				10,91	0,17
Итого											188130				106,5	3,61
В том числе:																
Материалы											28220					
Машины и механизмы											706					
ФОТ											951					
Накладные расходы											1003					
Сметная прибыль											513					
ВСЕГО по акту											188130				106,5	3,61

СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель



/ Проскурин Е.Т./

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор ООО УК "Буденного"



/ Труфанов А.И./

*Экономический отдел Строительного отдела
мастер Елена Симонова А.С.*

Инвестор:
 Заказчик: ООО УК "Буденного"
 Подрядчик: ИП Проскурин Е.Т.
 Стройка: Старый Оскол, ж.д. №7а, кв. 71-72, ж.д. №9, кв. 27, мкр. Буденного, ж.д. №13,
 кв. 180, мкр. Макаренко,
 Ремонт кровли.

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
322001

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер	616
дата	02 07 2018
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
616	31.08.2018

Отчетный период	
с	по
02.07.2018	31.08.2018

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		188 130,00	188 130,00	188 130,00
Итого, руб.					188 130,00
Налог на добавленную стоимость, руб.					Не предусмотрен
Всего с учетом налогов, руб.					188 130,00



Заказчик: Генеральный директор ООО УК "Буденного"

/А.И. Труфанов/

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель

/Е.Т. Проскурин/

